

НАРУЧИЛАЦ  
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА  
Општинска управа  
Број: 404-54/17-02  
Датум: 24.07.2017.год.  
Ч а ј е т и н а

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
САНАЦИЈА ШТЕТЕ ИЗАЗВАНЕ ОБИЛНИМ ПАДАВИНАМА  
ППБОППП 03/17**

Мења се конкурсна документација у делу, Образац понуде партија 1. назив путног правца, уместо путног правца ку кући Јовановић Радоја, након измена гласи ка кући Радовановић Радоја.

У наставку достављамо нови, измењен образац понуде за партију 1.

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 3-1.**

**Понуда у поступку ППБОППП 03/17 Санација штете од поплава Чајетина  
Партија 1 :**

<b>PREDRAČUN RADOVA - PONUDA</b>					
<b>ZA UREĐENJE PUTA Gudurići- Dobrovići NAKON OŠTEĆENJA OD NEVREMENA</b>					
	<b>MZ Sirogojno L=280 m1</b>	MAJ-JUN 2017 god.			
<b>Red . br.</b>	<b>Opis pozicije</b>	<b>Jed. mere</b>	<b>Količina</b>	<b>Jedinična cena</b>	<b>UKUPNA VREDNOST</b>
1	Nabavka transport ,planiranje i valjanje jalovine za ojačanje posteljice,popunjavanje vododerina,podizanje nivelete puta i sl.	m3	80,00		
2	Iskop kanala pored puta dom 50x50 cm. Sa odlaganjem materijala pored trase tj.po bankini puta(Obračun po m1 iskopanog kanala)	m1	130,00		
3	Izrada propusta od korugovanih PVC cevi prečnika 300 mm L=6,00 m1 sve komplet sa svim predradnjama i pratećim elementima koji obezbeđuju pravilno odvodnjavanje	m1	6,00		
4	Rad kombinovane mašine na pozicijama koje nisu obuhvaćene ovim predmerom po efektivnom času	čas	1,00		
		<b>SVEGA:</b>			
		<b>PDV 20%:</b>			
		<b>UKUPNO SA PDV:</b>			

PREDRAČUN RADOVA - PONUDA					
ZA UREĐENJE PUTA od Vladaja preko Misala do Milete Milića NAKON OŠTEĆENJA OD NEVREMENA					
MZ Sirogojno L= 500+650 M1		MAJ-JUN 2017 god.			
Red. br.	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	UKUPNA VREDNOST
1	Nabavka transport ,planiranje i valjanje jalovine za ojačanje posteljice,popunjavanje vododerina,podizanje nivelete puta i sl.	m3	250,00		
2	Iskop kanala pored puta dom 50x50 cm. Sa odlaganjem materijala pored trase tj.po bankini puta(Obračun po m1 iskopanog kanala)	m1	80,00		
3	Izrada propusta od korugovanih PVC cevi prečnika 300 mm L=6,00 m1 sve komplet sa svim pregradnjama i pratećim elementima koji obezbeđuju pravilno odvodnjavanje	m1	6,00		
4	Rad kombinovane mašine na pozicijama koje nisu obuhvaćene ovim predmerom po efektivnom času	čas	2,00		
		m3			
		<b>SVEGA:</b>			
		<b>PDV 20%:</b>			
		<b>UKUPNO SA PDV:</b>			

<b>PREDRAČUN RADOVA - PONUDA</b>					
ZA UREĐENJE PUTA za <b>Jovanović Miloša, Bjeličić Milana i Đoković Krstu</b> NAKON OŠTEĆENJA OD NEVREMENA					
<b>MZ Sirogojno-Bjeličići</b>		MAJ-JUN 2017 god.			
<b>Red . br.</b>	<b>Opis pozicije</b>	<b>Jed. mere</b>	<b>Količina</b>	<b>Jedinična cena</b>	<b>UKUPNA VREDNOST</b>
1	Nabavka transport ,planiranje i valjanje jalovine za ojačanje posteljice,popunjavanje vododerina,podizanje nivelete puta i sl.	m3	150,00		
2	Iskop kanala pored puta dom 50x50 cm. Sa odlaganjem materijala pored trase tj.po bankini puta(Obračun po m1 iskopanog kanala)	m1	40,00		
3	Izrada propusta od korugovanih PVC cevi prečnika 300 mm L=6,00 m1 sve komplet sa svim predradnjama i pratećim elementima koji obezbeđuju pravilno odvodnjavanje	m1	6,00		
4	Rad kombinovane mašine na pozicijama koje nisu obuhvaćene ovim predmerom po efektivnom času	čas	3,00		
		m3			
		<b>SVEGA:</b>			
		<b>PDV 20%:</b>			
		<b>UKUPNO SA PDV:</b>			

<b>PREDRAČUN RADOVA - PONUDA</b>					
ZA UREĐENJE PUTA <b>pravac ka kući Radovanovic Radoja</b> NAKON OŠTEĆENJA OD NEVREMENA L=170,00 m					
<b>MZ Sirogojno</b>					
<b>Red . br.</b>	<b>Opis pozicije</b>	<b>Jed. mere</b>	<b>Količina</b>	<b>Jedinična cena</b>	<b>UKUPNA VREDNOST</b>
1	Nabavka transport ,planiranje i valjanje jalovine za ojačanje posteljice,popunjavanje vododerina,podizanje nivelete puta i sl.	m3	150,00		
2	Iskop kanala pored puta dom 50x50 cm. Sa odlaganjem materijala pored trase tj.po bankini puta(Obračun po m1 iskopanog kanala)	m1	40,00		
3	Izrada propusta od korugovanih PVC cevi prečnika 300 mm L=6,00 m1 sve komplet sa svim predradnjama i pratećim elementima koji obezbeđuju pravilno odvodnjavanje	m1	6,00		
4	Rad kombinovane mašine na pozicijama koje nisu obuhvaćene ovim predmerom po efektivnom času	čas	3,00		
		m3			
		<b>SVEGA:</b>			
		<b>PDV 20%:</b>			
		<b>UKUPNO SA PDV:</b>			

- Извршилац је дужан да изведе радове у року од 30 дана од дана увођења у посао

**Комерцијални услови:**

- Период важења понуде: \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда ( минимум 60 дана од дана отварања понуда)
- Рок плаћања 45 дана.
- Гарантни рок \_\_\_\_\_ година (минимум две године)

**3.1 Структура цене:**

**Рекапитулација. Укупан износ** (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_ динара,  
и словима : \_\_\_\_\_ динара,  
без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи \_\_\_\_\_ динара ,  
што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђач

М П