

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
МЗ Мушвете
Број:404-68/16-02
Датум: 30.03.2016.
Мушвете

Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ 01/16 Асфалтирање путева у МЗ Мушвете

Мења се конкурсна документација у делу предмер радова за партију 1 и партију 2. Партија 3 се брише.

У наставку достављамо нове, измењене обрасце техничке спецификације и нове обрасце понуде, за обе партије.

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

Партија 1:

1. Радови на асфалтирању пута Павловићи – Јабланићи

$$L = 580,00 \text{ m}; b = 3,00 \text{ m}$$

1. Рад грејдера на планирању терена

час. 2,00

2. Уградња јаловине

m^3 30,00

3. Израда слоја кам.кречњачког агрегата $0 \div 63 \text{ mm}$ $d=20 \text{ cm}$

$$/580,00 * 3,60 * 0,20 = 417,60 \text{ m}^3/$$

m^3 417,6

4. Израда хабајућег слоја асфалта АБ -11 у

слоју $d=5 \text{ cm}$

$$/580,00 \times 3,00 = 740,00 \text{ m}^2/$$

m^2 740,00

2. Уређење приступног пута и платоа манастира у Мушветама

1. Рад грејдера на планирању терена

h 1

2. Уградња јаловине 807,12*0,22

m³ 177.56

3. Израда слоја кам.кречњачког агрегата 0-63mm
d=5-10cm – делимично

m³ 53.65

4. Израда хабајућег слоја асфалта АБ-11 d=5cm

m² 375,00

Партија 2: Радови на асфалтирању пута Бућићи, Марјановићи у МЗ Мушвете

1.Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута
и изради попречних падова

час. 1.30

2. Набавка, транспорт, делимично планирање и
ваљање јаловине за ојачање постелице пута.

m³ 41,40

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-
љање до потребне збијености тампона
крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

m³ 146,00

4.Набавка материјала, израда и уградња
асфалтног застора од масе АБ -11 у
слоју d= 5cm

m² 664.00

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3-1.

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.ЈНМВ-р 01/15
Асфалтирање пута у МЗ Мушвете

Партија 1:

1. Радови на асфалтирању пута Павловићи – Јаблановићи

L = 580,00 m; b= 3,00 m

1. Рад грејдера на планирању терена

час. 2,00 x _____ = _____

2. Уградња јаловине

m³ 30,00 x _____ = _____

3. Израда слоја кам.кречњачког агрегата 0÷63мм д=20цм
/580,00*3,60*0,20=417,60 m³/

m³ 417.60 x _____ = _____

4. Израда хабајућег слоја асфалта АБ -11 у
слоју d= 5cm

/580,00 x 3,00 =740,00 m²/

m² 740,00 x _____ = _____

Укупно : _____

Јединичне цене су без ПДВ –а.

2. Уређење приступног пута и платоа манастира у Мушветама

5. Рад грејдера на планирању терена

h 1

6. Уградња јаловине 807,12*0,22

m³ 177.56

7. Израда слоја кам.кречњачког агрегата 0-63mm
d=5-10cm – делимично

m³ 53.65

8. Израда хабајућег слоја асфалта АБ-11 d=5cm

m² 375,00

Укупно, I+II, без ПДВ-а: _____

Укупно, I +II, са ПДВ-ом: _____

- Рок извршења радова је _____ радних дана од дана увођења у посао. (Максимално 7 радних дана од дана увођења у посао). Увођење у посао је потребно извршити у року од 5 дана од дана потписивања уговора.

Комерцијални услови:

- Период важења понуде _____ (најмање 30 дана од дана отварања понуда).
- Рок плаћања 45 дана.

3.1 Структура цене:

Рекапитулација.

Укупан износ (без ПДВ-а) је _____ динара,
и словима : _____ динара, без
ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи _____ динара ,
што укупно, са ПДВ-ом, износи _____ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: _____

Датум: _____

Место: _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.ЈНМВ-р 01/15
Асфалтирање путева у МЗ Мушвете

Партија 2

Партија 2: Радови на асфалтирању пута Бућићи, Марјановићи у МЗ Мушвете

1.Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута
и изради попречних падова

час. 1.30 x _____ = _____

2. Набавка, транспорт, делимично планирање и
ваљање јаловине за ојачање постелице пута.

m³ 41,40 x _____ = _____

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-
љање до потребне збијености тампона
крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

m³ 146,00 x _____ = _____

4.Набавка материјала, израда и уградња
асфалтног застора од масе АБ -11 у
слоју d= 5cm

m² 664.00 x _____ = _____

Укупно : _____

Јединичне цене су без ПДВ –а.

Укупно, без ПДВ-а: _____

Укупно, са ПДВ-ом: _____

- Рок извршења радова је _____ радних дана од дана увођења у посао. (Максимално 7 радних дана од дана увођења у посао). Увођење у посао је потребно извршити у року од 5 дана од дана потписивања уговора.

Комерцијални услови:

- Период важења понуде _____ (најмање 30 дана од дана отварања понуда).
- Рок плаћања 45 дана.

3.1 Структура цене:

Рекапитулација.

Укупан износ (без ПДВ-а) је _____ динара,
и словима : _____ динара, без
ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи _____ динара ,
што укупно, са ПДВ-ом, износи _____ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: _____

Датум: _____

Место: _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Партија 1:

1. Радови на асфалтирању пута Павловићи – Јабланићи

L = 580,00 m; b = 3,00 m

1. Рад грејдера на планирању терена

час. 2,00

2. Уградња јаловине

m³ 30,00

3. Израда слоја кам. кречњачког агрегата 0÷63мм д=20см

/580,00*3,60*0,20=417,60 m³/

m³ 417,60

4. Израда хабајућег слоја асфалта АБ -11 у

слоју d= 5cm

/580,00 x 3,00 =740,00 m²/

m² 740,00

2. Уређење приступног пута и платоа манастира у Мушветама

1. Рад грејдера на планирању терена

h 1

2. Уградња јаловине 807,12*0,22

m³ 177.56

3. Израда слоја кам.кречњачког агрегата 0-63mm
d=5-10cm – делимично

m³ 53.65

4. Израда хабајућег слоја асфалта АБ-11 d=5cm

m² 375,00

Партија 2: Радови на асфалтирању пута Бућићи, Марјановићи у МЗ Мушвете

1.Рад грејдера на припреми, равнању, проширењу пута
и изради попречних падова

час. 1.30

2. Набавка, транспорт, делимично планирање и
ваљање јаловине за ојачање постелице пута.

m³ 41,40

3. Набавка, транспорта, планирање и ва-
љање до потребне збијености тампона
крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју d = 20,00 cm

m³ 146,00

4.Набавка материјала, израда и уградња
асфалтног застора од масе АБ -11 у
слоју d= 5cm

m² 664.00

Датум: _____
Место: _____

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица
