

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Број: 404-160/16-02
Датум: 25.07.2016.
Ч а ј е т и н а

Измене и допуне конкурсне документације:

1. Мења са конкурсна документација у делу:

**3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ПОПРАВЦИ ПУТЕВА И УЛИЦА
(закључење Уговора о извођењу радова)**

Уместо постојећег :

ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПУТНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА		
Р.Б.	Позиција рада	
1.	Поправка-крпљење ударних рупа и прекопа асфалтног коловоза са претходном припремом (опсецањем, вађењем старог и испуцалог асфалта са утоваром у возило и одвозом на депонију до 3км удаљености, чишћењем рупа, издувавањем прашине, премазивањем на ношењем слоја емулзије прскањем по целој површини и са заливањем везе стари-новиасфалт) и попуњавање истих асфалтном масом од АБ-11 у слоју просечне дебљине d=5cm у уваљаном стању. Цена по јединици мере обухвата справљање асфалтне масе на бази, транспорт и уградњу са претходном припремом како стоји у опису. -На деоницама путаповршине преко 70 m² испуцалог асфалта обавезно користити „глодалицу“ саутоваром и одвозом материјала из исте на депонију до 3км удаљености . -За површине преко 100m ² обавезна је машинска уградња асфалта. Обрачунпо m ² .	m ²
2.	Машинско пресвлачењ епостојећих и оштећених асфалтних делова улица и путева асфалтном масом од АБ-11 у слоју d=5cm у уваљаном стању. Пре постављања слоја асфалта за пресвлачење, обавезно извршити ручно попуњавање улегнућа у асфалтном коловозу асфалтном масом од АБ-16 саваљањем и уз претходну припрему која подразумева опсецање крајева и машинско прскање емулзијом целе површине са заливањем спојева стари-новиасфалт. Обрачунпо m ² .	m ²
3.	Набавка, транспорт и уградња коругованих ПВЦ-цеви испод пута пречника Ø-300 mm. Ова позиција подразумева комплетрад и материјал. Обрачунпо m'	m
4.	Демонтажа постојећих општећених уличних ивичњака са утоваром у возило и одвозом на	m

	депонију до 3 km удаљености, а затим и набавка, транспорт и уградњановихбетонскихуличнихивичњака у бетонскомјастуку МБ-20, све комплетно са крпљењем општећеног асфалта око исти хса АБ-11. Обрачунпо m'	
5.	Демонтажа постојећих ригола димензија 40x40 cm саутоваром у возило и одвозомнадепонијудо 3 km удаљености. Набавка, транспорт и уградња бетонских ригола димензија 40x40 cm у бетонскомјастуку МБ-20, свекомплетно са крпљењем оштећеног асфалта око ригола са АБ-11. Обрачунпо m'	m
6.	Демонтажа постојећих уличних решетки и припрема терена за уградњу нових са утоваром вишка материјала у возило и одвозом на депонију до 3 km удаљености. Набавка, транспорт и уградња ливеногвоздених или металних уличних решетки комплетно са армирано-бетонским коритом и прикључењем одвода, као и крпљењем асфалта око решетки асфалтном масомод АБ-11. Обрачунпо m'.	m
7.	Набавка, транспорт и уградња тампон слоја мешавине фракција од 0 до 63 mm у слоју d=20 cm. Обрачунпо m ³	m ³
8.	Ископ земље III-IV категорије са утоваром и одводом на депонију. Обрачунпо m ³	m ³
9.	Набавка, транспорт и делимична уградња јаловине за ојачање постељице.1	m ³

Додаје се нова позиција – 10 , а врше се измене у позицији 1

ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПУТНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА			
Р.Б.	Позиција рада	Јед Мер.	Кол.
1.	Поправка-крпљење ударних рупа и прекопа асфалтног коловоза са претходном припремом (опсецањем, вађењем старог и испуцалог асфалта са утоваром у возило и одвозом на депонију до 3km удаљености, чишћењем рупа, издувавањем прашине, премазивањем на ношењем слоја емулзије прскањем по целој површини и са заливањем везе стари-новиасфалт) и попуњавање истих асфалтном масом од АБ-11 у слоју просечне дебљине d=5cm у уваљаном стању. Цена по јединици мере обухвата справљање асфалтне масе на бази, транспорт и уградњу са претходном припремом како стоји у опису. -За површине преко 100m ² обавезна је машинска уградња асфалта. Обрачунпо m ² .	m ²	2670,00
2.	Машинско пресвлачење епостојећих и оштећених асфалтних делова улица и путева асфалтном масом од АБ-11 у слоју d=5cm у уваљаном стању. Пре постављања слоја асфалта за пресвлачење, обавезно извршити ручно попуњавање улегнућа у асфалтном коловозу асфалтном масом од АБ-16 саваљањем и уз претходну припрему која подразумева опсецање крајева и машинско прскање емулзијом целе површине са заливањем спојева стари-новиасфалт. Обрачунпо m ² .	m ²	19.970,00

3.	Набавка, транспорт и уградња коругованих ПВЦ-цеви испод пута пречника \varnothing -300 mm. Ова позиција подразумева комплетрад и материјал. Обрачунпо m'	m	30,00
4.	Демонтажа постојећих општећених уличних ивичњака са утоваром у возило и одвозом на депонију до 3 km удаљености, а затим и набавка, транспорт и уградњановихбетонскихуличнихивичњака у бетонскомјастуку МБ-20, све комплетно са крпљењем општећеног асфалта око исти хса АБ-11. Обрачунпо m'	m	300,00
5.	Демонтажа постојећих ригола димензија 40x40 cm саутоваром у возило и одвозомнадепонијудо 3 km удаљености. Набавка, транспорт и уградња бетонских ригола димензија 40x40 cm у бетонскомјастуку МБ-20, свекомплетно са крпљењем оштећеног асфалта око ригола са АБ-11. Обрачунпо m'	m	65,00
6.	Демонтажа постојећих уличних решетки и припрема терена за уградњу нових са утоваром вишка материјала у возило и одвозом на депонију до 3 km удаљености. Набавка, транспорт и уградња ливеногвоздених или металних уличних решетки комплетно са армирано-бетонским коритом и прикључењем одвода, као и крпљењем асфалта око решетки асфалтном масомод АБ-11. Обрачунпо m'.	m	10,00
7.	Набавка, транспорт и уградња тампон слоја мешавине фракција од 0 до 63 mm у слоју d=20 cm. Обрачунпо m ³	m ³	700,00
8.	Ископ земље III-IV категорије са утоваром и одвозом на депонију. Обрачунпо m ³	m ³	150,00
9.	Набавка, транспорт и делимична уградња јаловине за ојачање постељице.1	m ³	200,00
10.	Рад глодалица на фрезорању-глодању асфалта d=5cm са утоваром у возило и одвозом на депонију до 3 km	m ²	500,00

2. Мења се конкурсна документација у делу Образац бр.3

У наставку дајемо нов образац:

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.

ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПУТНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА					
Р.Б.	Позиција рада	Јед. Мер.	Кол.	Јед. цена	Укуп.
1.	<p>Поправка-крпљење ударних рупа и прекопа асфалтног коловоза са претходном припремом (опсецањем, вађењем старог и испуцалог асфалта са утоваром у возило и одвозом на депонију до 3km удаљености, чишћењем рупа, издувавањем прашине, премазивањем на ношењем слоја емулзије прскањем по целој површини и са заливањем везе стари-новиасфалт) и попуњавање истих асфалтном масом од АБ-11 у слоју просечне дебљине d=5cm у уваљаном стању.</p> <p>Цена по јединици мере обухвата справљање асфалтне масе на бази, транспорт и уградњу са претходном припремом како стоји у опису.</p> <p>-За површине преко 100m² обавезна је машинска уградња асфалта. Обрачунпо m².</p>	m ²	2670,00		
2.	<p>Машинско пресвлачење епостојећих и оштећених асфалтних делова улица и путева асфалтном масом од АБ-11 у слоју d=5cm у уваљаном стању. Пре постављања слоја асфалта за пресвлачење, обавезно извршити ручно попуњавање улегнућа у асфалтном коловозу асфалтном масом од АБ-16 саваљањем и уз претходну припрему која подразумева опсецање крајева и машинско прскање емулзијом целе површине са заливањем спојева стари-новиасфалт.</p> <p>Обрачунпо m².</p>	m ²	19.970,00		
3.	<p>Набавка, транспорт и уградња коругованих ПВЦ-цеви испод пута пречника Ø-300 mm.</p> <p>Ова позиција подразумева комплетрад и материјал.</p> <p>Обрачунпо m'</p>	m	30,00		
4.	<p>Демонтажа постојећих општећених уличних ивичњака са утоваром у возило и одвозом на депонију до 3 km удаљености, а затим и набавка, транспорт и уградњановихбетонскихуличнихивичњака у бетонскомјастуку МБ-20, све комплетно са крпљењем општећеног асфалта око исти хса АБ-11.</p> <p>Обрачунпо m'</p>	m	300,00		
5.	<p>Демонтажа постојећих ригола димензија 40x40 cm саутоваром у возило и одвозомнадепонијудо 3 km удаљености. Набавка, транспорт и уградња бетонских ригола димензија 40x40 cm у бетонскомјастуку МБ-20, свекомплетно са крпљењем оштећеног асфалта око ригола са АБ-11.</p> <p>Обрачунпо m'</p>	m	65,00		
6.	<p>Демотажа постојећих уличних решетки и припрема терена за уградњу нових са утоваром вишка материјала у возило и одвозом на депонију до 3 km удаљености. Набавка, транспорт и уградња ливеногвоздених или металних уличних решетки комплетно са армирано-бетонским коритом и прикључењем одвода, као и крпљењем асфалта око решетке асфалтном масомод АБ-11.</p> <p>Обрачунпо m'.</p>	m	10,00		

7.	Набавка, транспорт и уградња тампон слоја мешавине фракција од 0 до 63 mm у слоју d=20 cm. Обрачунпо m ³	m ³	700,00		
8.	Ископ земље III-IV категорије са утоваром и одводом на депонију. Обрачунпо m ³	m ³	150,00		
9.	Набавка, транспорт и делимична уградња јаловине за ојачање постељице.1	m ³	200,00		
10.	Рад глодалица на фрезорању-глодању асфалта d=5cm са утоваром у возило и одвозом на депонију до 3 km	m ²	500,00		

- Рок извршења радова 60 дана од дана увођења у посао. Увођење у посао је потребно извршити у року од 3 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Комерцијални услови:

- Рок плаћања 45 дана.
- Период важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда. (Минимално 60 дана од дана потписивања уговора).

3.1 Структура цене:

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је _____ динара,
и словима : _____ динара, без
ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи _____ динара ,
што укупно, са ПДВ-ом, износи _____ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: _____

Датум: _____

Место: _____

М.П. _____ Потпис овлашћеног лица понуђача